



AJK N.V.
 Industriegebied "Kettingbrug"
 Kettingbrugweg 38
 B-3950 BOCHOLT (KAULILLE)



Tel. +32-11-44 04 00
 Fax +32-11-62 17 84
 RPR TONGEREN
 Postrekening 000-0571896-81
 BNP Paribas Fortis
 - IBAN BE26 235 0160455 29
 - SWIFT BIC GEBA BE BB
 KBC
 - IBAN BE22 4561 5018 7147
 - SWIFT BIC KRED BE BB
 ING
 - IBAN BE97 3350 3008 9749
 - SWIFT BIC BBRU BE BB
 BTW BE 0407.050.701
 e-mail info@ajk.eu
 Website www.ajk.eu

Off n°	1905005	02/05/2019
Dos n°		
Vert.	14	

OPDRACHTBEVESTIGING

M.A.N Truck & Bus NV.
 Dhr. Johan Van Belle
 Brusselsesteenweg 406
 1730 ASSE-KOBEGEM

Tel. 02/454 05 61
Fax 02/453.02.88
BTW BE0420069782

**Product : CONTAINER-LAADSYSTEEM - SCHUIFARM HS20-5760 - MAN TGS 6X4 BL-M CAB-WB 3900 MM
3 STUKS**

- HSH** - Aantal : 3 stuks
 - Voor opbouw op 3-assig voertuig.
- E** - Voertuigbestelnummer :
 GFZ-nummer :
- E** - Motor-PTO door garage voorzien !
- E** - Opbouw op MAN TGS ... PK-6x4-BL-M Cabine-WB3900mm.
 Lengte overbouw mm.
 1e as kg - 2e as kg - 3e as kg.
 - Het reservewiel wordt niet gemonteerd.
- Type HS 20-5760
 - Capaciteit : 20 ton
 - Systeemplengte : 5760 mm
- E** - Geschikt voor containers met een inwendige lengte van maximum 5850 mm bij vaste MAN-bumper.
- Uitvoering en bediening
 - Het containersysteem bevat een stevig chassisraam met achteraan twee scharnierassen in den verlaagd achterscharnier.
 - Eveneens zijn achteraan twee gelagerde kraagwielen voorzien voor de geleiding van de container.
 - Het opnamesysteem is uitgerust met een schuifarm, glijdend in het middenstuk.
 - De opnamehaak is geconstrueerd uit niet verouderbaar staal met veiligheidsklep. Haakhoogte 1450 mm.
 - Het containersysteem kan de opgenomen container leeg kippen met een kiphoeck van +/- 50°.
 - De vergrendeling is beveiligd tegen foutief gebruik.



Afvalpersen
 Containers
 Containersystemen
 Containeraanhangwagens
 Kippers
 Kippoleggers
 Dumpers

Compacteurs à déchets
 Conteneurs
 Systèmes polybennes
 Remorques porte-conteneurs
 Bennes
 Semi-remorques bennes
 Bennes tp

Waste compactors
 Containers
 Hook and skiploaders
 Container trailers
 Tippers
 Tipping semitrailers
 Tipping trailers

Verdichtingsanlagen
 Containers
 Abroll und absetzkipper
 Containeranhänger
 Kipper
 Kippsattelanhänger
 Kippanhänger

- Alle hydraulische cilinders zijn dubbelwerkend en vervaardigd uit hardverchromde assen en gehoonde cilinderbuizen.
- Alle functies van het hydraulische circuit zijn te bedienen met luchtbedieningssecties in de cabine van de vrachtwagen, de hoofdcilinders zijn proportioneel bedienbaar.
- Alle bedieningselementen zijn voorzien van een herkenbaar symbool.
- De bediening van het container-laadsysteem wordt uitgebreid beschreven in de handleiding.

- Beveiliging

- Tegen foutieve handelingen is het container-laadsysteem beveiligd met behulp van hydraulische afslagventielen in het hydraulisch circuit.
- Deze beveiliging blijft werken bij manuele bediening.
- Het hydraulische circuit is beveiligd met overdruk- en slangbreukventielen.
- Het elektrisch circuit is beveiligd met zekeringen.
- De hydraulische vergrendeling van de container is hydraulisch beveiligd tegen foutief gebruik.
- De haakarmcilinder is hydraulisch beveiligd bij het kippen van de container.
- Het containersysteem is keuringsklaar opgebouwd, uitgerust met alle wettelijke toebehoren : spatborden, spatlappen, bumper, lichtkasten, reflectoren en reflectorenplaten.

- Afwerking

- Behandeling : Staalstralen
- Schildering : 2-componentengrondverf
2-componenteneindlaag in kleur van vrachtwagenchassis

- HSH 425** - Geen achterasafstempeling (bij luchtvering)
- HSH 115** - Levering en plaatsing van hydraulische uitwendige borging
- HSH 220** - Opbouw van een containersysteem op 3-assig voertuig
- HSH 320** - Pomp 81 l/min voor rechtstreekse montage in PTO (ZF)
DIN 5462 (B 8 x 32 x 34,9)
- HSH 330** - Bypass op pomp (voor motor PTO)
2-standenschakelaar met lampje en kabel achter de cabine reeds voorzien op de wagen
- HSH 1250** - Pneumatische Soft-stop bij neergaande beweging
- HSH 1215/E** - Hendel op besturingsblok voor manuele bediening per stuulement
1x Los bijleveren.
- HSH 1007/E** - Plaatsen van een RVS gereedschapskoffer tegen de zijkant van het chassis, zo groot mogelijk
Lengte max 1000mm
- HSH 1023** - Plaatsen van een aluminium zeilrek tegen de zijkant van het haaksysteem, voorzien van rubberen elastieken.
Lengte max. 2200 mm
- HSH 1255** - Aanslagbalk zijdelings van het chassis voor mechanische, automatische klepsluiting
- HSH 505** - Hergebruik bestaande bumper
- HSH 605** - Aluminium zijafscherming volgens de wettelijke voorschriften
- HSH 725** - Hergebruik bestaande spatborden die reeds op het voertuig gemonteerd zijn.
- E** - Opening voor camera voorzien achteraan in systeem (midden boven vangmuil).
Indien camera meegeleverd wordt, zal AJK deze monteren.

- HSH 805** - Contourmarkering op de vrachtwagen
zijkant wit of geel
achterkant geel of rood
- HSH 905** - Aangeleverde zijverlichting volgens de wegcode plaatsen
- E** - 2x Aangeleverde werklichten door AJK te monteren in de lichtkasten.
- E** - De trekbalk met vangmuilkoppeling pen 40mm is reeds in chassis aanwezig en wordt enkel in de lengte verplaatst (Rockinger 400G150). Vangmuil iets achteruit plaatsen.
- E** - Géén pers- of retourleiding naar achteren.
- HSH 6000** - Dossierkosten voor een voertuig met COC.
Keuring door garage.
- E** - I.v.m. opmaak + indienen COC : door MAN op te geven indien van toepassing
*toelating als N3-voertuig , GG > 12 t.
*afwijking uitzonderlijk vervoer.
*65 TON (797AA).

De combinatie van lange levertermijnen en instabiele materiaalprijzen verplichten AJK om haar verkoopprijzen eventueel aan te passen, zowel hoger als lager, 1 maand voor facturatie, één en ander volgens de Agoria materiaalindexen.

Levertijd : 1x WK44-1x WK46-1x WK48-2019
Betalingsvoorwaarden : 30 dagen factuurdatum

Ik ondergetekende, de koper, verklaar kennis genomen te hebben van de algemene AJK-verkoopsvoorwaarden en deze voorwaarden in hun geheel aan te nemen.

Product manager
Rob Meermans

De Klant,

De Verkoper,
Dirk Korsten

Rob Meermans


